Gmina Karpacz realizuje projekt pn. „Rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni Karpacza – odnowa ładu publicznego poprzez budowę i zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego”

Wnioskodawca: Gmina Karpacz

Całkowita wartość inwestycji: 10.171.222,85 PLN

Wysokość dofinansowania: 7.829.766,90 PLN

Opis projektu:

Projekt zakłada przebudowę istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z małą architekturą oraz z aranżacją zieleni. W ramach zadania zaplanowano:

W ramach zadania zaplanowano:

1. Przebudowę nawierzchni pasa drogowego o łącznej dł. 425 m, szer. 6m, materiał: płyty granitowe.

2. Wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja zaprojektowano przebudowę obustronnych chodników.

3. Przebudowę istniejących zjazdów wpiętych w ślad ul. Konstytucji 3 Maja.

4.Remont murów oporowych ozdobnych o łącznej długości : 85 m.

5. Remont schodów terenowych - 2 łączniki komunikacyjne łączące ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Parkową.

6. Montaż obiektów małej architektury: ławki na podstawie kamiennej: ławka z oparciem - 19 szt. (+6 szt. w pergoli), ławka bez oparcia - 12 szt., gazony na rośliny w obudowie kamiennej - 1 5 szt., kosze kamienne na odpady - 38 szt., pergola wypoczynkowa - 1 szt.

7. Inne elementy: żeliwne włazy studzienek-wymiana w miejscu istniejących, żeliwne wpusty uliczne ściekowe - wymiana w miejscu istniejących.

8. Zwiększenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej, nasadzenia krzewów, drzew i roślin zielnych. Projektowane drzewa - 3 szt. (w tym

nasadzenia zastępcze). Projektowane powierzchnie trawników, roślin zielnych i krzewów 505,00 m2.

9. Inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku znajdującego się na działce 489.

10. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wpustów ulicznych i odwodnień liniowych z żeliwna kratą.

11. Budowa systemu automatycznych zapór hydraulicznych drogowych w ilości 6 szt.

12. Oświetlenie uliczne, w tym: budowa linii kablowych, wykonanie fundamentów pod latarnie, montaż słupów oświetleniowych z oprawami w ilości 31 szt., montaż 8 słupków ozdobnych oświetleniowych, naświetlacze punktowe 4 szt.

13. Donice drewniane wraz z nasadzeniem roślin - 3 szt.

14. Remont schodów w ciągu chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Teren objęty przebudową zlokalizowany jest w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Karpacz, wpisanym do rejestru zabytków. Pod względem funkcjonalnym i użytkowym pełni rolę kluczowego punktu w przestrzeni miejskiej Karpacza - jest to jedno z najczęściej odwiedzanych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc przez mieszkańców i turystów. Na wartość kompozycji przestrzennej centrum miasta wpływa obecność historycznej zabudowy, w tym wielu obiektów o charakterze zabytkowym.

Jakość tego układu przestrzennego obniża zużyta i niejednorodna nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego oraz obiekty małej architektury, które są przestarzałe i nie pasują do otaczającej przestrzeni. Konieczna jest modernizacja przestrzeni publicznej, w tym budowa i zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego. Istotne jest też zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w celu poprawy mikroklimatu w centrum miasta i zminimalizowania skutków zmian klimatycznych.

Projekt dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.